



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N.º 55/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I SANTA BÁRBARA, SITUADO NA ESTRADA GERAL DE PINHEIROS, S/Nº, LOCALIDADE DE PINHEIROS, MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia **09/08/2019**, O **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito e.e, Sr. **GILBERTO DOS PASSOS**, brasileiro, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **empresa J.LOPES CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no Cnpj n.º 109122550001-84, com sede na Rua XV de Novembro, 356, sala 01, Centro, Monte Castelo SC, neste ato representada pelo Sr. Jerson Lopes de Oliveira, inscrito no CPF n.º 520264269-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato:

I - DAS ALTERAÇÕES:

1. DO VALOR

Fica **ACRESCIDO** ao presente contrato o valor de **R\$ 37.413,87 (trinta e sete mil quatrocentos e treze reais e oitenta e sete centavos)**, representando o percentual de 17% (dezessete por cento) do valor original do contrato, conforme solicitado através do Memorando n.º 4.047/2019 da Secretaria Municipal de Planejamento e descrito abaixo:

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA BARBARA						ADIÇÃO		Data: 04/06/2018	
Referência: DEINFRA - 01/2018 E SINAPI - 12/2018								BDI	25,00%
Código	R\$ Unitário	Item	Descrição	Un	Qtd	Qtd	R\$	R\$ Unit. Com BDI	Valor Total
REFORMA									
DEMOLIÇÕES E									
1.0 RETIRADAS									
97625	R\$ 30,38	1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	9,78	8,65	R\$ 328,53	R\$ 37,98	R\$ 371,45
3.0 INFRA-ESTRUTURA: BLOCO DE COROAMENTO									
92919	R\$ 5,72	3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	KG	72,1	306,45	R\$ 2.191,12	R\$ 7,15	R\$ 515,52



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

			PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM						
94965	R\$ 237,48	3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	5,43	7,94	R\$ 2.356,99	R\$ 296,85	R\$ 1.611,90
92873	R\$ 120,31	3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	5,43	7,94	R\$ 1.194,10	R\$ 150,39	R\$ 816,62
96523	R\$ 51,81	3.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	m³	5,43	7,94	R\$ 514,19	R\$ 64,76	R\$ 351,65
Subtotal do item 3.0									R\$ 3.295,69
		4.0	INFRA-ESTRUTURA: VIGA BALDRAME						
96527	R\$ 67,94	4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	m³	3,98			R\$ 84,93	R\$ 338,02
92761	R\$ 6,54	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM	KG	119,8	21,97	R\$ 179,71	R\$ 8,18	R\$ 979,97
92919	R\$ 5,72	4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	56			R\$ 7,15	R\$ 400,40
92759	R\$ 7,49	4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	72,1	12,1	R\$ 113,26	R\$ 9,36	R\$ 674,85



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

			MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.						
94965	R\$ 237,48	4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	3,98	0,52	R\$ 154,36	R\$ 296,85	R\$ 1.181,47
74106/001	R\$ 6,92	4.6	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	79,91			R\$ 8,65	R\$ 691,22
92873	R\$ 120,31	4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	3,98	0,52	R\$ 78,20	R\$ 150,39	R\$ 598,56
Subtotal do item 4.0									R\$ 4.864,49
		5.0	SUPERESTRUTURA: PILARES						
92778	R\$ 6,08	5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	153,1	74,04	R\$ 562,70	R\$ 7,60	R\$ 1.163,56
92775	R\$ 9,17	5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	60,7	30,27	R\$ 346,89	R\$ 11,46	R\$ 695,63
94965	R\$ 237,48	5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	2,47	1,35	R\$ 400,75	R\$ 296,85	R\$ 733,22
92873	R\$ 120,31	5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	m³	2,47	1,35	R\$ 203,03	R\$ 150,39	R\$ 371,47



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

			ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.						
		6.0	SUPERESTRUTURA: VIGAS CINTA						
92777	R\$ 7,50	6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	152,6	31,24	R\$ 293,03	R\$ 9,38	R\$ 1.431,39
92775	R\$ 9,17	6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	74,6	19,75	R\$ 226,34	R\$ 11,46	R\$ 854,92
94965	R\$ 237,48	6.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m ³	4	0,88	R\$ 261,23	R\$ 296,85	R\$ 1.187,40
92873	R\$ 120,31	6.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m ³	4	0,88	R\$ 132,34	R\$ 150,39	R\$ 601,56
		8.0	PAREDES E PAINÉIS						
87497	R\$ 47,04	8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m ²	202,5	94,85	R\$ 5.577,18	R\$ 58,80	R\$ 11.907,00
		10.0	COBERTURA						
94450	R\$ 36,43	10.4	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA	m	16,55	21,79	R\$ 992,32	R\$ 45,54	R\$ 753,69



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

			TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.						
40181	R\$ 25,72		PINGADEIRA DE ALUMINIO 40CM	m		56,14	R\$ 1.804,90	R\$ 32,15	
94229	R\$ 82,75	10.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	56,56	11,5	R\$ 1.189,56	R\$ 103,44	R\$ 5.850,56
43122	R\$ 36,62	10.6	TUBO DE PVC 75MM	m	68,7	2,82	R\$ 129,10	R\$ 45,78	R\$ 3.145,09
40001	R\$ 569,90	10.7	BOMBA DE RECALQUE 1CV	Unidade	1			R\$ 712,38	R\$ 712,38
43029	R\$ 148,64	10.9	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM EM ALVENARIA	Unidade	8	1	R\$ 185,80	R\$ 185,80	R\$ 1.486,40
		11.0	REVESTIMENTOS						
42760	R\$ 5,29	11.1	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICO, VIGAS E PÉRGOLAS.	m ²	405	117,24	R\$ 774,96	R\$ 6,61	R\$ 2.677,05
43683	R\$ 10,80	11.2	EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:6 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0CM	m ²	405	117,24	R\$ 1.582,74	R\$ 13,50	R\$ 5.467,50
42765	R\$ 12,89	11.3	REBOCO TIPO PAULISTA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:6 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA DE 2,0 CM	m ²	314,31	117,24	R\$ 1.888,74	R\$ 16,11	R\$ 5.063,54
		12.0	PISO						
87620	R\$ 18,56	12.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	m ²	110,01	109,8	R\$ 2.547,36	R\$ 23,20	R\$ 2.552,23
		14.0	PINTURA						
42782	R\$ 16,59	14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	m ²	495,59	153,47	R\$ 3.182,97	R\$ 20,74	R\$ 10.278,54



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

			ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS						
96135	R\$ 16,09	14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	m²	173,34	153,47	R\$ 3.086,28	R\$ 20,11	R\$ 3.485,86
88497	R\$ 8,94	14.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	322,25	153,47	R\$ 1.715,79	R\$ 11,18	R\$ 3.602,76
		16.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA						
40729	R\$ 156,74		VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade		3	R\$ 587,78	R\$ 195,93	
43066	R\$ 12,11		JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	Unidade		5	R\$ 75,69	R\$ 15,14	
94793	R\$ 93,07		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade		3	R\$ 349,01	R\$ 116,34	
89351	R\$ 19,29		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.			4	R\$ 96,45	R\$ 24,11	
43062	R\$ 6,55		JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	Unidade		22	R\$ 180,13	R\$ 8,19	
88503	R\$ 484,44		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	Unidade		1	R\$ 605,55	R\$ 605,55	
88504	R\$ 389,93	16.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	Unidade	2			R\$ 487,41	R\$ 974,82



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

43087	R\$ 6,74		TÊ 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	Unida- de		5	R\$ 42,13	R\$ 8,43		
43090	R\$ 14,44		TÊ 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	Unida- de		1	R\$ 18,05	R\$ 18,05		
43103	R\$ 13,70		TÊ DE RED SOLDAVEL 50X25MM	Unida- de		11	R\$ 188,38	R\$ 17,13		
43121	R\$ 16,96		TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	m		45,39	R\$ 962,27	R\$ 21,20	R\$ -	
43118	R\$ 7,27	16.23	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	m	28,63	12,54	R\$ 113,99	R\$ 9,09	R\$ 260,25	
Valor da Adição								R\$	37.413,87	

II - DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Contratante

Gilberto dos Passos

Prefeito

J. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratada

Jerson Lopes de Oliveira

Responsável legal

Visto: **Winston Beyersdorff Lucchiari**

Assessoria Jurídica

TESTEMUNHAS: _____.

Nome:

CPF:

_____.

Nome:

CPF: