



# Prefeitura de Canoinhas

## Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC 63/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I EMÍLIA FERREIRO, SITUADO NA RUA MARIO MAYER, S/Nº, BAIRRO ÁGUA VERDE, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.**

Em 09/09/2019, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, brasileiro, solteiro, radialista, residente e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **EDSON PEREIRA METALURGICA E CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.453.333/0001-80 com sede na Rua Bento José de Lima, n.º 595, bairro Campo de Água Verde, na cidade de Canoinhas/SC, neste ato representada por seu proprietário Sr. Edson Pereira, portador do CPF n.º 074.308.549-31, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem pactuar o presente aditivo de contrato.

### I – DAS ALTERAÇÕES:

#### 1. DO VALOR

Fica **ACRESCIDO** ao presente contrato o valor de **R\$ 14.653,88 (quatorze mil seiscientos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos)**, representando o percentual de 11,17 % do valor original do contrato, conforme solicitado através do Memorando nº 9.403/2019 da Secretaria Municipal de Planejamento e descrito abaixo:

| Obra: AMPLIAÇÃO EMÍLIA FERREIRO - SALAS DE AULA  |              |            |  |                |       | ADIÇÃO |              |
|--|--------------|------------|--|----------------|-------|--------|--------------|
| Referência: DEINFRA - 01/2018 E SINAPI - 01/2019 |              |            |  |                |       |        |              |
| Código   | R\$ Unitário | Item       | Descrição  | Un             | Qtd   | Qtd    | R\$          |
|  |              | <b>1.0</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                |       |        |              |
| 42523  | R\$ 313,80   |            | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO  | m <sup>3</sup> |       | 4,25   | R\$ 1.667,06 |
|  |              | <b>2.0</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>  |                |       |        |              |
| 94319  | R\$ 27,76    | 2.1        | ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILOSO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES) | m <sup>3</sup> | 17,65 | 10     | R\$ 347,00   |
|  |              | <b>9.0</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>   |                |       |        |              |



# Prefeitura de Canoinhas

## Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

|       |               |             |   |                |            |           |                 |
|-------|---------------|-------------|---|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 89296 | R\$<br>41,75  |             | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - HIDRÔMETRO |                |            | 0,33      | R\$<br>17,22    |
|       |               | <b>13.0</b> | <b>REVESTIMENTOS</b>  |                |            |           |                 |
| 42762 | R\$<br>5,22   | 3.7         | CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICO, VIGAS E PÉRGOLAS.   | m <sup>2</sup> | 363,3<br>2 | 0,84      | R\$<br>5,48     |
| 87548 | R\$<br>13,19  | 13.2        | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS  | m <sup>2</sup> | 363,3<br>2 | 0,84      | R\$<br>13,85    |
|       |               | <b>14.0</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |                |            |           |                 |
| 68325 | R\$<br>30,86  | 14.3        | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELATE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO  | m <sup>2</sup> | 88,26      | 74,6<br>1 | R\$<br>2.878,08 |
|       |               | <b>18.0</b> | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>  |                |            |           |                 |
| 43802 | R\$<br>69,14  |             | ALTERAÇÃO DE LOCAL DO AR CONDICIONADO DA SALA DE AULA EXISTENTE   | Unid<br>ade    |            | 1         | R\$<br>86,43    |
| 91836 | R\$<br>6,16   | 18.17       | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -   | m              | 2          | 53,7<br>3 | R\$<br>413,72   |
| ORÇ.  | R\$<br>252,10 |             | PONTALETE COMPLETO  |                |            | 1         | R\$<br>315,13   |
| ORÇ   | R\$<br>759,26 |             | POSTE DE CONCRETO DT 7/150 DAN COM 1 CAIXA DE MEDIDOR EMBUTIDO INTERNAMENTE TRIFÁSICO FIO 10MM <sup>2</sup> DISJUNTOR 50 A DPS 20 KA SISTEMA DE ATERRAMENTO   | Unid<br>ade    |            | 1         | R\$<br>949,08   |
| 95750 | R\$<br>19,41  |             | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | m              |            | 9         | R\$<br>218,36   |
| 97891 | R\$<br>109,89 |             | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.   | Unid<br>ade    |            | 1         | R\$<br>137,36   |
| 91930 | R\$<br>4,24   |             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | m              |            | 38,0<br>7 | R\$<br>201,77   |
| 91932 | R\$<br>6,85   |             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | m              |            | 205,<br>5 | R\$<br>1.759,59 |
|       |               | <b>19.0</b> | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA e SANITÁRIA</b>  |                |            |           |                 |
| 89353 | R\$<br>22,15  | 19.6        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA   | Unid<br>ade    | 3          | 1         | R\$<br>27,69    |
| 43061 | R\$<br>6,70   |             | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM  | Unid<br>ade    |            | 9         | R\$<br>75,38    |



# Prefeitura de Canoinhas

## Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

|                               |               |       |  |                |      |           |                 |
|-------------------------------|---------------|-------|--|----------------|------|-----------|-----------------|
| 43162                         | R\$<br>11,40  |       | JOELHO 90 ESGOTO PRIMÁRIO 40MM   | Unid<br>ade    |      | 6         | R\$<br>85,50    |
| 43159                         | R\$<br>9,48   |       | JOELHO 45 ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM   | Unid<br>ade    |      | 4         | R\$<br>47,40    |
| 43156                         | R\$<br>18,35  |       | JOELHO 45 ESGOTO PRIMARIO 100MM  | Unid<br>ade    |      | 7         | R\$<br>160,56   |
| 43087                         | R\$<br>7,01   |       | TÊ 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MM   | Unid<br>ade    |      | 5         | R\$<br>43,81    |
| 43163                         | R\$<br>18,51  |       | JOELHO 90 ESGOTO PRIMÁRIO 100MM  | Unid<br>ade    |      | 2         | R\$<br>46,28    |
| 89711                         | R\$<br>10,12  | 19.7  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS | m              | 0,3  | 2,3       | R\$<br>29,10    |
| 43200                         | R\$<br>23,61  | 19.10 | TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 100MMX50MM  | Unid<br>ade    | 1    | 1         | R\$<br>29,51    |
| 95635                         | R\$<br>83,30  |       | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).  | Unid<br>ade    |      | 1         | R\$<br>104,13   |
| 97664                         | R\$<br>0,80   |       | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO HIDRÔMETRO  | Unid<br>ade    |      | 1         | R\$<br>1,00     |
| 97662                         | R\$<br>0,25   |       | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  | m              |      | 12,6      | R\$<br>3,94     |
| 42768                         | R\$<br>216,43 |       | GRANITO CINZA OCRE DIVISÓRIAS H= 1,50 M E BANCADA  | m <sup>2</sup> |      | 5,6       | R\$<br>1.515,01 |
| 42935                         | R\$<br>38,70  |       | REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 20MM  | Unid<br>ade    |      | 2         | R\$<br>96,75    |
| 88267                         | R\$<br>14,95  |       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO CAIXAS EXISTENTES   | H              |      | 5         | R\$<br>93,44    |
| 86902                         | R\$<br>127,03 |       | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | Unid<br>ade    |      | 2         | R\$<br>317,58   |
| 42911                         | R\$<br>170,70 | 19.14 | CUBA INOX 55X33X14 CM EM BANCADA C/ SIFÃO DE PVC   | Unid<br>ade    | 2    |           |                 |
| 9535                          | R\$<br>46,41  |       | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | Unid<br>ade    |      | 2         | R\$<br>116,03   |
| 88503                         | R\$<br>479,36 |       | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS   | Unid<br>ade    |      | 1         | R\$<br>599,20   |
| 43118                         | R\$<br>7,17   | 19.19 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM   | m              | 5,12 | 73,9<br>2 | R\$<br>662,51   |
| 43153                         | R\$<br>435,80 | 19.20 | SUMIDOURO  | m <sup>3</sup> | 6,7  |           |                 |
| <b>REFORMA COZINHA</b>        |               |       |  |                |      |           |                 |
| <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b> |               |       |  |                |      |           |                 |
| <b>20</b>                     |               |       |  |                |      |           |                 |



# Prefeitura de Canoinhas

## Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

|               |                 |  |             |   |                  |
|---------------|-----------------|--|-------------|---|------------------|
| 73838/0<br>01 | R\$<br>1.271,17 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M,<br>ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | Unid<br>ade | 1 | R\$<br>1.588,96  |
| <b>TOTAL</b>  |                 |  |             |   | R\$<br>14.653,88 |

### II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

**MUNICÍPIO DE CANOINHAS**  
CONTRATANTE  
GILBERTO DOS PASSOS  
Prefeito

**EDSON PEREIRA METALURGICA E CONSTRUTORA**  
CONTRATADA  
EDSON PEREIRA  
Representante legal

Visto:

Assessoria Jurídica  
**Winston Beyersdoff Lucchiari**

Testemunhas: \_\_\_\_\_

Nome:

CPF:

Nome: \_\_\_\_\_

CPF:



# Prefeitura de Canoinhas

## Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento