



QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC 64/2020 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CONVÊNIO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 2019TR1122 - PROCESSO Nº SCC 5903/2019, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 28/06/2021, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito Sr. **GILBERTO DOS PASSOS**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2.810.894 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 812.584.379-53, residente e domiciliado à Rua Paul Harris, nº 125 - Centro, Canoinhas/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA RUBI EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.728.263/0001-05 com sede na Rua Abrahão Mussi, n.º 1404, bairro São Cristóvão, na cidade de Três Barras-SC, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **Thais Barbosa Wagner**, portador da carteira de identidade nº 5.979.011, e do CPF n.º 093.148.649-10, residente e domiciliado à Rua Abrahão Mussi, n.º 1404, bairro São Cristóvão, na cidade de Três Barras-SC, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do contrato.

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica **ACRESCIDO** ao contrato o valor de **R\$ 319.115,67 (trezentos e dezenove mil, cento e quinze reais e sessenta e sete centavos)** que irá representar 35,64% do valor inicial contratado, conforme memorando 12.893/2021 enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento, segue descritivo abaixo:

PILARES NOVOS - 4 UNIDADES			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.	KG	24,42	R\$ 354,24
LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO (RECUPERAÇÃO PILARES)	M ²	12,00	R\$ 133,30
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M ²	14,64	R\$ 2.354,30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	44,42	R\$ 543,60
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M ³	1,45	R\$ 539,90
BROCA DE CONCRETO ARMADO - 20CM	M	6,00	R\$ 202,58
REFORÇO PILARES - 10 Unidades			
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M ³	3,25	R\$ 68,63
LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO (RECUPERAÇÃO PILARES)	M ²	29,40	R\$ 326,58
TRATAMENTO DE ARMADURA C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE DE ZINCO (RECUPERAÇÃO PILARES)	M	164,00	R\$ 676,97
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO.	M ³	1,74	R\$ 742,73
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M ³	1,74	R\$ 647,89
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	74,04	R\$ 906,08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.	KG	24,25	R\$ 351,77
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M ²	26,39	R\$ 4.243,85
CONTRAVERGAS			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM.	KG	28,86	R\$ 406,56



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	2,64	R\$	105,28
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	51,36	R\$	751,53
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	2,64	R\$	983,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M³	35,33	R\$	5.681,51
VERGAS - PORTAS				
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	4,24	R\$	62,04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM	KG	0,83	R\$	12,04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM.	KG	0,98	R\$	13,74
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	0,13	R\$	46,92
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M²	1,68	R\$	270,17
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	0,66	R\$	26,32
CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO	M²	6,06	R\$	212,63
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	3,60	R\$	188,24
GRADES METÁLICAS / PORTÃO				
PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (GRADES EXISTENTES)	M²	67,98	R\$	1.207,17
PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (GRADES NOVAS)	M²	16,03	R\$	284,66
PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (CORRIMÃO/GUARDA-CORPO)	M²	3,03	R\$	53,81
VIGAS A REFORÇAR - 2 Vigas				
LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO (RECUPERAÇÃO PILARES)	M²	5,58	R\$	61,98
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	29,66	R\$	307,82
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.	KG	9,66	R\$	140,13
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	0,60	R\$	223,41
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M²	5,58	R\$	897,33
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO.	M³	0,60	R\$	256,11
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M³	0,60	R\$	12,67
REFORMA PLATIBANDA				
CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO	M²	3,50	R\$	122,80
PINGA-DEIRA DE ALUMÍNIO 40 CM	M	31,48	R\$	1.284,75
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	0,50	R\$	26,14
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	0,08	R\$	2,99
PORTAS				
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	10,00	R\$	7.594,74
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	R\$	725,70



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8,00	R\$	6.450,34
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTAS NOVAS)	M ²	94,61	R\$	1.599,92
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (PORTAS NOVAS)	M ²	94,61	R\$	907,27
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTASEXISTENTES)	M ²	28,30	R\$	478,57
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (PORTAS EXISTENTES)	M ²	28,30	R\$	271,38
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M ²	9,76	R\$	3.859,31
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (PORTAS METÁLICAS).	M ²	20,29	R\$	360,30
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
PONTOS ELÉTRICOS - VENTILADORES E PROJETO PREVENTIVO				
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UNIDADE	200,00	R\$	420,58
PONTO ELÉTRICO - VENTILADORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PT	19,00	R\$	2.444,65
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS	PC	26,00	R\$	787,47
BLOCO AUTÔNOMO C/ BATERIA P/ ILUMINAÇÃO DE MEERGÊNCIA C/ 2 FARÓIS - 1200 LUMENS	PC	5,00	R\$	959,88
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *25X 16* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNIDADE	7,00	R\$	152,72
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *25X 16* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - SETA ESQUERDA	UNIDADE	7,00	R\$	152,72
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *25X 16* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - SETA DIREITA	UNIDADE	4,00	R\$	87,27
PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED 25X16	UNIDADE	8,00	R\$	599,87
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	158,48	R\$	1.322,26
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	592,44	R\$	2.237,89
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO	M	20,90	R\$	393,32
CAIXA DE PASSAGEM 4X4" QUADRADA	UNIDADE	1,00	R\$	18,49
DISJUNTORES E QUADROS				
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	5,00	R\$	57,15
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	R\$	24,01
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	R\$	-
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	8,00	R\$	104,76
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	R\$	20,98
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	1,00	R\$	75,88
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	R\$	79,91
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	R\$	94,59
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UNIDADE	2,00	R\$	279,86
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UNIDADE	2,00	R\$	284,84
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UNIDADE	1,00	R\$	152,30
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	5,00	R\$	2.815,68
ATERRAMENTO QUADROS				
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	R\$	1.328,91
PINO TERMINAL MACIÇO 16MM ²	UNID	8,00	R\$	11,37
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM	UNID	3,00	R\$	346,39
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300X300X400MM	UNIDADE	3,00	R\$	323,14



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00	R\$	348,96
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALIMENTAÇÃO QD1, QD2, QD3 E QD4)	M	48,00	R\$	666,85
HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE D=15MM COMPRIMENTO 2,40M	UNIDADE	4,00	R\$	226,68
REVITALIZAÇÃO DE PILARES E VIGAS BLOCO FRONTAL				
DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M ²	61,81	R\$	522,95
LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M ²	65,19	R\$	724,10
TRATAMENTO DE ARMADURA C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE DE ZINCO	M	135,65	R\$	559,95
ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA REPARO ESTRUTURAL - 4 CM	KG	5.719,13	R\$	23.304,30
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	202,22	R\$	4.156,01
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	101,11	R\$	1.533,65
QUADRO ESCOLAR				
PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	M ²	93,60	R\$	1.139,07
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M ²	17,04	R\$	314,70
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M ²	28,92	R\$	481,18
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	196,81
PÁTIO CENTRAL				
ATERRO MOLHADO E APOLOADO MANUALMENTE - RAMPAS	M ³	7,25	R\$	447,50
CERÂMICA NA PAREDE				
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M ²	128,89	R\$	7.132,41
MASSA ACRÍLICA EXTERNA				
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS	M ²	1.748,70	R\$	36.126,29
FUNDO PREPARADOR PARA RECEBIMENTO DE MASSA	M ²	4.622,79	R\$	44.330,55
NOVA CISTERNA				
KIT COMPLETO COM 2 CISTERNAS 1050 L INTERLIGADAS, INCLUSO FILTRO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	R\$	5.141,15
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M ²	6,60	R\$	694,66
RUFOS/ CALHAS / ÁGUA FURTADA				
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	288,63	R\$	17.944,57
ÁGUA FURTADA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	25,85	R\$	2.188,98
RUFO DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	86,09	R\$	7.290,12
FORRO DE PVC				
RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	H	555,99	R\$	8.433,32
RETIRADA DE FORRO DE PVC COM REAPROVEITAMENTO (PARCIAL)	M ²	253,19	R\$	2.802,66
RETIRADA DE FORRO DE PVC SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	316,58	R\$	1.861,59
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M ²	316,58	R\$	21.466,80
TELHAMENTO				
RETIRADA DE TELHAMENTO DE TELHA FIBROCIMENTO	M ²	520,00	R\$	2.252,82
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M ²	264,65	R\$	9.499,65
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	264,61	R\$	1.365,33
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	54,66	R\$	2.513,33



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS				
REQUADRO DE JANELAS	M ³	1,26	R\$	369,64
CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO	M ²	61,84	R\$	2.169,79
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, INCOLOR	M ²	3,29	R\$	1.639,49
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	2,40	R\$	831,23
DRENAGEM				
MOVIMENTO MANUAL DE TERRA (ESCAVAÇÃO E REATERRO)	M ³	1,10	R\$	56,60
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	9,00	R\$	669,51
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PERFILADO L=30CM PARA CANALETA	M	15,20	R\$	1.786,43
CALHA DE MEIO TUBO DE 30CM PRÉ FABRICADO	M	15,20	R\$	914,52
DRENAGEM LATERAL				
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M ³	1,59	R\$	824,18
PALCO				
LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCRETO APARENTE ANTIGO	M ²	9,79	R\$	55,82
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	9,78	R\$	117,30
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M ²	9,78	R\$	202,04
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M ²	42,90	R\$	3.153,31
REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO	M ²	42,90	R\$	1.194,08
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M ²	42,90	R\$	1.536,56
FUNDO PREPARADOR PARA RECEBIMENTO DE PINTURA NOVA	M ²	9,78	R\$	93,79
CRECHE REPAROS				
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	10,50	R\$	229,39
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M ²	3,00	R\$	203,43
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS (PORTAS)	M ²	53,05	R\$	897,11
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M ²	53,05	R\$	508,73
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,00	R\$	187,80
UMIDADE SALA DE INFORMÁTICA				
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ³	0,48	R\$	19,31
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	26,88	R\$	49,45
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	47,75	R\$	421,18
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M ²	4,04	R\$	38,89
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	5,38	R\$	412,63
CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO	M ²	10,76	R\$	377,54
REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO	M ²	47,75	R\$	1.329,08
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M ²	47,75	R\$	1.710,27
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	26,87	R\$	161,14
PISO CERÂMICO SALA 19				
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	28,68	R\$	252,97
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	20,58	R\$	37,87
REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO	M ²	28,68	R\$	798,14



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	20,58	R\$	123,39
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M ²	28,68	R\$	1.027,06
ABERTURA DE PORTÃO DE ENTRADA				
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	12,84	R\$	113,25
CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO	M ²	3,95	R\$	94,34
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M ²	3,95	R\$	81,64
FUNDO PREPARADOR PARA RECEBIMENTO DE PINTURA NOVA	M ²	3,95	R\$	37,90
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	3,95	R\$	47,36
PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO COMPLETO INCLUINDO FERRAGENS	M ²	11,61	R\$	5.192,27
PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (CORRIMÃO/GUARDA-CORPO)	M ²	11,61	R\$	206,17
RAMPA ACESSO PRINCIPAL				
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	7,32	R\$	668,12
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M ³	2,73	R\$	1.417,54
LASTRO DE BRITA	M ³	0,92	R\$	132,10
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	9,75	R\$	4.850,33
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	26,00	R\$	2.336,10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M ²	0,98	R\$	114,02
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PERFILADO L=30CM PARA CANALETA	M	7,40	R\$	869,71
PINTURA MURETA				
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	300,97	R\$	3.606,98
FUNDO PREPARADOR PARA RECEBIMENTO DE PINTURA NOVA	M ²	420,00	R\$	4.027,62
PORTÕES ADICIONAIS QUADRA				
PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO COMPLETO INCLUINDO FERRAGENS 0,90m x 2,10m	M ²	3,79	R\$	1.694,98
TOTAL			R\$	319.115,67

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
CONTRATANTE
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

CONSTRUTORA RUBI EIRELI
CONTRATADA
THAIS BARBOSA WAGNER
Representante legal

Visto:

Assessoria Jurídica
Winston Beyersdoff Lucchiari

Testemunhas: _____.

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: